GESCHÄFTSKUNDENBEISPIEL

3aART -Akustikbilder

Individual

3aART by ART BASEL GALLERY

Allgemeine Informationen

Nach der Begehung der Räumlichkeiten haben wir eine überdurchschnittliche Schallbelastung festgestellt.
Auch wenn in einigen Räumen noch Fenster oder Türen fehlen, ist die Belastung enorm.
Wir nehmen an das bestimmte bauliche Gegebenheiten dafür verantwortlich sind, die im Zusammenspiel mit den sehr hohen Decken diesen Effekt bewirken.
Die gemessenen Werte in einem Raum mit Tür lagen bei 1,71s Nachhalzeit. Arbeitsrechtlich empfohlen sind 0,41s Nachhalzeit.

Um die Schallbelastung der Mitarbeiter aus gesundheitlichen Gründen zu minimieren und ein Wohlbefinden im Raum für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen haben wir unsere Empfehlung neu erstellt.

Sie finden nachfolgend anhand der Raumaufnahmen die aktualisierten Größen. Wir empfehlen, diese Akustikfläche auch umzusetzen.
Sollten Einrichtungsgegenstände (Regale, Sideboards) noch Formatsänderungen nach sich ziehen, sollte die Fläche in QM grundsätzlich erhalten bleiben.
Wir passen das gerne nochmal an.

Die Motive sind nur Beispiele, es sollen ja hier Aufnahmen von Ihnen folgen.
Entschuldigen Sie die Verzerrung der Wände zum Teil, aber oft waren die Aufnahmen nur mit starker perspektivischer Verkrümmung umzusetzen.
Wir hoffen aber dass Sie Dimension und Wirkung generell schon mal gut nachvollziehen können.

Montage:
Unser 3aART Aufbau-Team kommt gerne zum Aufbau und Montage der Bilder.

Wir schätzen aktulisiert insgesamt pro Raum ca. 1,5 Stunden mit 2 Mitarbeitern anhand der neuen Planung.
Pro Stunde 100 EUR, netto gesamt für 2 Mitarbeiter.
Anfahrt innerhalb von München pauschal 50 EUR, netto für An- und Abreise

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich benötigter Zeit.
Wir gehen von normalen Wänden aus, bei Beton - oder Ziegelwänden erhöht sich der Aufwand. Für besonderes Montagematerial berechnen wir nach vorhergehendem Angebot noch Kosten für spezielle Dübel/Schrauben/Bohrer.



Raum 1:

Akustikbedarf korrigiert/optimal: 6-7 QM
Empfohlene Formate:
140 x 140 cm neben Flipchart = 1,96 QM
2 x 140 x 140 cm große Wand = 3,92 QM
gesamt = 5,88 QM

Kostenübersicht:

3aART Akustikbilder bestehend aus: 3aART-Rahmensystem mit Zubehör und Aufhängungsvorrichtung, 3aART-Leinwand, Akustikplatten Basotec® in Platten zu je 100 x 50 x 3 cm (unsichtbar hinter dem Bild)
140 x 140 cm: 528,21 EUR
2 x 140 x 140 cm: 1.056,42 EUR

Bruttopreise inkl. 19% MwSt., Verpackung und Versand

Raum 1:

140 x 140 cm (Beispielmotiv China)

Raum 1:

2 x 140 x 140 cm (Beispielmotiv China)



Raum 2:

Akustikbedarf korrigiert/optimal: 8-9 QM
Empfohlene Formate:
2 x 300 x 140 cm = 8,4 QM
optisch: 2 gegenüberliegende Panoramaflächen

Kostenübersicht:

3aART Akustikbilder bestehend aus: 3aART-Rahmensystem mit Zubehör und Aufhängungsvorrichtung, 3aART-Leinwand, Akustikplatten Basotec® in Platten zu je 100 x 50 x 3 cm (unsichtbar hinter dem Bild)

2 x 300 x 140 cm: 2.591,46 EUR
(jedes Bild ab 250 cm Breite enthält 1 Zwischenstrebe/Stabilisierung)

Bruttopreise inkl. 19% MwSt., Verpackung und Versand

Raum 2:

300 x 140 cm (Beispielmotiv China)
Mittig platziert Gesamtbreite Wand

Raum 2:

300 x 140 cm (Beispielmotiv China)
Mittig platziert Kleideraufhängung und Fenster



Raum 3:

Akustikbedarf korrigiert/optimal: 6-7 QM

Empfohlene Formate:
120 x 220 cm neben Flipchart = 2,6 QM
300 x 140 cm große Wand = 4,2 QM
gesamt = 6,8 QM

Kostenübersicht:

3aART Akustikbilder bestehend aus: 3aART-Rahmensystem mit Zubehör und Aufhängungsvorrichtung, 3aART-Leinwand, Akustikplatten Basotec® in Platten zu je 100 x 50 x 3 cm (unsichtbar hinter dem Bild)
120 x 220 cm: 729,57 EUR
300 x 140 cm: 1.295,73 EUR

Bruttopreise inkl. 19% MwSt., Verpackung und Versand

Raum 3:

120 x 220 cm (Beispielmotiv China)
Mittig platziert zwischen Flipchart und Fenster

Raum 3:

300 x 140 cm (Beispielmotiv China)
Mittig platziert Gesamtbreite Wand



Raum 4:

Akustikbedarf korrigiert/optimal: 5-6 QM

Empfohlene Formate:
120 x 220 cm = 2,64 QM Hochformat in Sprechrichtung
2 x 100 x 150 cm = 3 QM nebeneinander hinter Sitzgruppe (geplant)
gesamt = 5,6 QM

Kostenübersicht:

3aART Akustikbilder bestehend aus: 3aART-Rahmensystem mit Zubehör und Aufhängungsvorrichtung, 3aART-Leinwand, Akustikplatten Basotec® in Platten zu je 100 x 50 x 3 cm (unsichtbar hinter dem Bild)
120 x 220 cm: 729,57 EUR
2 x 150 x 100 cm: 880,66 EUR

Bruttopreise inkl. 19% MwSt., Verpackung und Versand

Raum 4:

120 x 220 cm (Beispielmotiv China - ideal raumerweiternde Wirkung)
In Sprechrichtung platziert neben versetztem Flipchart

Raum 4:

2 x 150 x 100 cm (Beispielmotiv China)
Mittig platziert Gesamtbreite hinter geplanter Sitzgruppe



Raum 5: Besprechungsraum

Akustikbedarf korrigiert/optimal: 6-7 QM

Empfohlene Formate:
100 x 200 cm = 2 QM Hochformat neben geplantem Bildschirm
ca. 350 x 120 cm = 4,2 QM bündig Fensterreihe links
bündig Unterkante Schalter rechts (exakte Messung folgt)
gesamt = 6,2 QM

Kostenübersicht:

3aART Akustikbilder bestehend aus: 3aART-Rahmensystem mit Zubehör und Aufhängungsvorrichtung, 3aART-Leinwand, Akustikplatten Basotec® in Platten zu je 100 x 50 x 3 cm (unsichtbar hinter dem Bild)
100 x 200 cm: 609,39 EUR
350 x 120 cm: 1.448,85 EUR

Preis pro Bild, inkl. 19% MwSt., Verpackung und Versand



Raum 5: Besprechungsraum

100 x 200 cm neben geplantem Bildschirm
Mittig platziert Restwand

Raum 5: Besprechungsraum

ca. 350 x 120 cm (Fenster links - Ende 3. Fenster rechts
Unterkante bündig Schalterleiste unten)



Optional aus optischen Gründen
Hochformat raumerweiternd **ohne** Akustik

Kostenübersicht:

3aART Akustikbilder bestehend aus: 3aART-Rahmensystem mit Zubehör und Aufhängungsvorrichtung, 3aART-Leinwand
1 Zwischenstrebe zur Stabilisierung

Vorschlag Größe:
140 x 350 cm: 1319,35 EUR

Preis pro Bild, inkl. 19% MwSt., Verpackung und Versand